



สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลท่าแร่
โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนถนนไทย 1	
ปริมาณงาน	ขยยผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 133 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 199 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.76 x 0.76 ม. จำนวน 14 บ่อ	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนถนนไทย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 ธันวาคม 2557	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	244,183.02	1.3365	326,350.61	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			326,350.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			326,300.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			



ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 199.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,639.70 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร.อ.  กรรมการ
(นายสุระพงษ์ ศิลปี) (วีชรา โพธิ์สารัง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นักบริหารงานประปา
รักษาการ วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางวนิดา สมปู)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจทาน ตรวจ
(นางสาวภาวนา พลากุล) (นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง

เห็นชอบ  อนุมัติ 
(นางนันทิชา นาคทอง) (นายไพรัช ยงค์คำชา)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนถ.ไทย 1
 ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 133 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 199 ตร.ม.
 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด คค. 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.76 x 0.76 ม. จำนวน 14 บ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนถ.ไทย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
 ประมาณราคาโดย นายสุระพงษ์ คลปี ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
รายการที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำขนาด คค. 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.76x0.76 ม. จำนวน 14.00 บ่อ									
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานดินชุด	78.74	ลบ.ม.	-	-	18.39	1,448.03	1,448.03	
	1.2 งานทรายอัดแน่น	22.25	ลบ.ม.	420.56	9,359.14	99.00	2,203.15	11,562.29	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	3.55	ลบ.ม.	1,576.00	5,594.80	398.00	1,412.90	7,007.70	
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.10	ตร.ม.	-	-	133.00	2,141.30	2,141.30	
	- ไม้ใช้ทำแบบ ไม้ค้ำยัน	4.19	ลบ.ฟ.	495.33	2,075.43	-	-	2,075.43	
	- ตะปู	4.03	กก.	38.32	154.43	-	-	154.43	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 KSC)	3.50	ลบ.ม.	1,915.89	6,705.62	306.00	1,071.00	7,776.62	
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ 9 มม.	0.3146	ตัน	21,288.60	6,697.39	3,401.00	1,069.95	7,767.35	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	9.44	กก.	29.91	282.35	-	-	282.35	
	1.8 เหล็กฉาก 50x50x3.2 mm. ความยาว 6 ม.	6.50	ท่อน	453.27	2,946.26	156.40	1,016.60	3,962.86	
	1.9 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ	133.00	ม.	-	-	40.00	5,320.00	5,320.00	
	1.10 งานย้ายและวางท่อ pvc.100 mm.	133.00	ม.	-	-	80.00	10,640.00	10,640.00	
	1.11 งานรื้อถอนและเชื่อมประสานอุปกรณ์ต่อท่อเมนเดิม	2.00	จุด	-	-	400.00	800.00	800.00	
2	งานฝาปิดเหล็ก ขนาด 0.66x0.66 เมตร								
	- งานเหล็กแบบขนาด 75x9 มม. ความยาว 6 ม.	7.70	ท่อน	895.00	6,891.50	270.00	2,079.00	8,970.50	
	- งานเหล็กแบบขนาด 50x6 มม. ความยาว 6 ม.	18.48	ท่อน	395.00	7,299.60	120.00	2,217.60	9,517.20	
	- ทาสีกันสนิม	27.99	ตร.ม.	59.00	1,651.41	35.00	979.65	2,631.06	
3	งานท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชัน 3 คค.0.40 ม.	137.00	ท่อน	387.85	53,135.45	100.00	13,700.00	66,835.45	
4	งานยาแนว	1.26	ลบ.ม.	1,050.00	1,323.00	272.00	342.72	1,665.72	
5	งานเชื่อมท่อเข้าระบบปิดน้ำเสีย	1.00	จุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	ท่อ PVC. ชัน 8.5 ขนาด 2 นิ้ว (กันบ่อ)	1.40	ท่อน	57.00	79.80	11.40	15.96	95.76	
7	ท่อ PVC. ชัน 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (รับน้ำจากบ้านเรือน)	3.50	ท่อน	900.00	3,150.00	100.00	350.00	3,500.00	
รายการที่ 2 งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 199 ตร.ม.									
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 ปรับเกลียวพื้นทางเดิม	195.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,950.00	1,950.00	
	1.2 ลูกรีงโซ่หล้าทาง	-	ลบ.ม.	70.00	-	99.00	-	-	
	1.3 งานทรายอัดแน่น	11.80	ลบ.ม.	420.56	4,962.61	99.00	1,168.20	6,130.81	
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	19.95	ตร.ม.	-	-	133.00	2,653.35	2,653.35	
	- ไม้ใช้ทำแบบ ไม้ค้ำยัน	5.19	ลบ.ฟ.	495.33	2,570.76	-	-	2,570.76	
	- ตะปู	1.13	กก.	38.32	43.30	-	-	43.30	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 KSC)	28.32	ลบ.ม.	1,915.89	54,265.67	306.00	8,667.14	62,932.81	
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริมข้ออ้อย 12 มม.	-	ตัน	21,221.37	-	3,401.00	-	-	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ 19 มม.	0.04	ตัน	24,960.28	998.41	3,401.00	136.04	1,134.45	
	- งานเหล็ก WIRE MESH 4 มม. @0.10 x 0.30 ม.	188.83	ตร.ม.	45.00	8,497.13	5.00	944.13	9,441.25	
	1.7 โฟม	6.93	แผ่น	25.00	173.25	-	-	173.25	
	1.8 แอสฟัลท์ผสมทราย(เขมากรม)	0.333	หน่วย	3,000.00	999.00	-	-	999.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้ง 2 รายการ				179,856.31		64,326.72	244,183.02	

ประมาณการโดย.....

นายสุระพงษ์ คลปี
 นายช่างโยธา 6ว