

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	ปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวนองหาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวนองหาร				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดชมวิวนองหาร ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร				
แบบเลขที่	4 / 2559 ลงวันที่ มีนาคม 2559				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
แบบ ปร. 4 มีจำนวน	4	แผ่น			
คำนวณราคากลางเมื่อ	24	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	4,830.00	1.2708	6,137.96	
2	งานสถาปัตยกรรม	142,261.00	1.2708	180,785.27	
3	งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล	53,356.00	1.2708	67,804.80	
4	งานระบบไฟฟ้า	27,600.00	1.2708	35,074.08	
5	งานภูมิทัศน์	19,000.00	1.0000	19,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง			308,802.11	
	ราคากลาง			308,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 115.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 2,685.24 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางบังอร นาคทอง)

(นางบังอร นาคทอง)

ปลัดเทศบาลท่าแร่

ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิดา สมปู้)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพรัช ยงคำชา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระพงษ์ ศลปี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง + ตกแต่งผิวผนัง								
	- ระแนงเหล็กกล่อง (W1)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ตาข่ายเหล็กยัด (ทำความสะอาด , ทาสีน้ำมัน)	12.00	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ผนังทาสีภายใน	150.00	ตร.ม.	38.00	5,700.00	30.00	4,500.00	10,200.00	
	- ทาสีผนังภายนอก	115.00	ตร.ม.	38.00	4,370.00	34.00	3,910.00	8,280.00	
	- ทาสีน้ำมันเชิงชายเหล็ก	22.00	ตร.ม.	35.00	770.00	38.00	836.00	1,606.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	2.2 งานพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" (ชนิดกันลื่น) พ1	115.00	ตร.ม.	247.00	28,405.00	158.00	18,170.00	46,575.00	
	2.3 งานประตู								
	- บานประตูไม้	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- บานประตู PVC 0.70 x 1.80 ม.เกร็ด 1/4" พร้อมวงกบ , บานพับ กลอนสแตนเลสแบน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	12.00	ชุด	2,000.00	24,000.00	275.00	3,300.00	27,300.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.90 x 2.00 ม.พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	275.00	1,650.00	16,650.00	
	- บานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟักกระจกฝ้า พร้อมอุปกรณ์รางแขวน	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าTOP หินขัด (ขัดทำความสะอาด , เคลือบ)	18.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,800.00	1,800.00	
	- ม้านั่งหินขัด (ขัดทำความสะอาด , เคลือบ)	4.50	ตร.ม.	-	-	100.00	450.00	450.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานงานสถาปัตยกรรม							142,261.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมติดลอยตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงลูมิเนียม หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W	12.00	ชุด	650.00	7,800.00	135.00	1,620.00	9,420.00	
	- โคมมีปีก นอกอาคาร หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	135.00	810.00	3,210.00	
	- โคมเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W (กล่องไฟ)	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	135.00	810.00	2,610.00	
	- โคมเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W	2.00	ชุด	250.00	500.00	135.00	270.00	770.00	
	- สวิตช์พร้อมกล่องติดตั้งผนัง	10.00	ชุด	139.00	1,390.00	80.00	800.00	2,190.00	
	- สาย THW 2 x 2.5 มม.	200.00	ม.	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00	
	- ค่าห่อร้อยสายและอุปกรณ์วัสดุประกอบยึดสายไฟฟ้า	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- โครงเค่าเหล็ก 2"x1" ห้อยยึดดวงโคม	2.00	LOT	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า							27,600.00	
5	งานภูมิทัศน์								
	5.1 ต้นไม้								
	- ไทรอินโดหรือไทรเกาหลี สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	20.00	ต้น	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- กระจ่างปูนสี่เหลี่ยมทรงกรวยปลายตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 15x15x20 นิ้ว	20.00	ใบ	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ดินปลูก	100.00	ถุง	30.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์							19,000.00	

ผู้ประมาณราคา (.....)

นายสุระพงษ์ ศิลป์

นายช่างโยธาอาวุโส